

仲恺八路迭石龙公交站过路箱涵跨渠管道架设服务报价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	包干金额（元）	备注
1	钢管	1、材质及规格：焊接钢管 D110×10 2、接口方式：焊接 3、铺设深度：按设计要求 4、管材材质：镀锌管	m	35.000		分部分项工程
2	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：按现场情况综合考虑	m3	16.000		分部分项工程
3	工作井	1、砖砌矩形直线雨水检查井 规格 800×1200 管径 900 井深 1.2m 内 2、井环盖、井座	座	4.000		分部分项工程
4	打洞（孔）	1、名称：打洞（孔） 2、规格：洞口截面 200*200mm 3、类型：钢筋混凝土结构 4、填充（恢复）方式：混凝土	个	7.000		分部分项工程
5	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：20km 3、弃置费：排放费	m3	5.760		分部分项工程
6	拆除管道	1、材质：金属管道 2、管径：D110	m	35.000		拆除工程
7	绿色施工安全防护措施	/	/	/		总价措施项目
8	预算包干费	/	/	/		其他项目
9	税金（增值税销项税额）	/	/	/		

报价人声明：本公司已详细了解本次服务报价为包干价，包干价包括但不限于完成此次服务所需要的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、设计费、利润、税金等以及为完成此次服务所需要的其他费用。本公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

附件：公司营业执照复印件加盖公章

报价单位（盖章）：

法人代表或委托人签名：

报价日期：     年     月     日